

RZUT PIWNIC / FRAGMENT /



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA FRAGMENTU PIWNIC

RZUT PIWNIC			
NR. POM.	NAZWA-FUNKCJA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.m²
Ko1	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	13.70
Ko2	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	1.55
27	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	6.50
28	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	19.75
29	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	12.00
33	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	11.95
34	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	10.25
KL I	KL.SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	4.60
		RAZEM	80.30

Legenda:

(D...) DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

"ODKRYTE" INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O. PRZEZNACZONE NA FRAGMENTACH DO ZABUDOWY
MINIMALNA WYSOKOŚC PRZEJŚĆ 2m

(DS) ISTN. ORYGINALNE STALOWE DRZWI DO POMIESZCZENIA NR 34 / NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ/ PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ I OSADZIĆ NA "ZAMKNIĘCIE" KORYTARZA JAKO FORMĘ ŚWIADECTWA ORYGINALNEJ ŚLUSARKI ORAZ AKCENT WYSTROJU

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ , ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WYTYCZNYMI I ZALECENIAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I KOMPLETNYCH SYSTEMÓW.

2.WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ,KRATY, BALUSTRADY, OKŁADZINY I INNE NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE
ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

3. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH I MATERIAŁOWYCH. WYKONAWCA PROJEKTU DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH ROZWIĄZAŃ I WYROBÓW BUDOWLANYCH O RÓWNOWAŻNYCH CECHACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCIOWYCH I UŻYTKOWYCH ORAZ POSIADAJĄCYCH ODPOWIADAJĄCE DEKLARACJE LUB CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z POLSKIMI NORMAMI LUB APROBATAMI TECHNICZNYMI.

4. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

5. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROGRAMEME PRAC KONSERWATORSKICH

6. GRUBOŚĆ ŚCIAN PODANA ŁĄCZNIE JAKO SUMA ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ LUB DZIAŁOWEJ WRAZ Z OKŁADZINAMI I TYNKAMI

Biuro Projektów
architekt
Piotr Bartkiewicz
ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków
tel. 501 782 268
NIP 868-158-02-89, REGON 120735071
e-mail: p.bartkiewicz@o2.pl

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	REMONT CZĘŚCI KONDYGNACJI PIWNIC W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ		
OBIEKT	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II stopnia IM. BRONISŁAWA RUTKOWSKIEGO W KRAKOWIE		
ADRES	KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA 10-12, 30-529 KRAKÓW DZ. 90 OBR.13 PODGÓRZE		
INWESTOR	SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia IM. BRONISŁAWA RUTKOWSKIEGO KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA 10, 30-529 KRAKÓW		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TEMAT RYS.	**RZUT PIWNIC /fragment/**		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR BARTKIEWICZ	MPOIA/028/2013 MP-1918	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGATA FAŁAT	Rz/a-22/10 MP-1669	
AutoCAD LT 2011 358-54814933	DATA OPRACOWANIA 10. 2018	SKALA 1:100	NR RYS. 2

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH